

Maître d'ouvrage Commune de PARADOU		Phase DCE	Commune de PARADOU				Page
Maître d'œuvre		DPGF	Aménagement d'un chemin piétonnier depuis la route de Saint-Roch jusqu'au parvis de l'école pour la sécurisation de son accès par les élèves				Affaire 14 - 2172
BET BATTIER							REV 0
Article N°	Articles proposés par le Maître d'œuvre Désignation	U	Qté	Qté Entr	PU	Prix Total EUROS	
1	DESCRIPTIF des travaux						
1.1	TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET VOIRIE						
1.1.1	Etudes et Travaux préliminaires						
1.1.1.1	Implantation et piquetage des ouvrages						
1.1.1.1.1	Implantation, Piquetage	f	1,00			-	
1.1.1.1.2	Installation de chantier	f	1,00			-	
1.1.1.2	Protection ou dévoiement de réseaux divers	f	1,00			-	
1.1.2	VOIRIE						
1.1.2.1	Démolition de bordures, maçonnerie, enrobés, dalles etc	f	1,00			-	
1.1.2.4	Sciage du revêtement de corps de chaussée	ml	6,50			-	
1.1.2.5	Engravure	ml	14,50			-	
1.1.2.6	Préparation de forme	m²	108,50			-	
1.1.2.7	Couche d'imprégnation à l'émulsion 2 kg/m² gravillonnée	m²	108,50			-	
1.1.2.8	Couche de roulement en enrobé dense BBSG 0/10 – Ep : 5 cm	m²	108,50			-	
1.1.2.9	Bordures sur fondation	ml	28,00			-	
1.1.2.10	Bordures colée	ml	11,00			-	
1.1.2.11	Puits ballasté drainant	u	1,00			-	
1.1.2.12	Blocs rocheux	u	5,00			-	
1.1.2.13	Barrières de 1.50ml	u	8,00			-	
1.1.2.14	Potelet Té fixe	u	13,00			-	
1.1.2.15	Bande d'éveil de vigilance	ml	2,50			-	
1.1.2.16	Maçonnerie	f	1,00			-	
1.1.3	Béton Balayé (Ilots et rampes PMR)	m²	61,50			-	
1.1.4	Serrurerie						
1.1.4.1	Clôtures	ml	22,00			-	
1.1.4.2	Portail 3.00ml double vantaux	u	1,00			-	
1.1.4.3	Barrière mobile 3.00ml type DFCI	u	1,00			-	
	Panneau interdiction de stationner	u	1,00			-	
	panonceau " accès pompiers"	u	1,00			-	
1.1.5	Divers						
1.1.5.1	Dépose repose de mât d'éclairage	u	1,00			-	
1.1.5.2	Pose d'un Vidéophone sans fil	u	1,00			-	
MONTANT H.T.						-	
MONTANT TVA 20 %						-	
MONTANT T.T.C						-	